

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 498

14 Μαΐου 1993

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 50662/1586 (1)

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Περάματος του Δήμου Περάματος (Ν. Αττικής).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (Α' 33)».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 περ. ιδ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

3. Τις διατάξεις του Ν. 1849/1989 «Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 19» (Α 133).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 2α του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (Α' 289).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολοεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (Α' 4).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1975/1991 «Είσοδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία, αναγνώριση αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις» (Α' 184).

7. Την 19658/841/1983 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κίνηση διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του ηπειρωτικού τμήματος Ν. Αττικής (Δ/154 διόρθωση Δ/457/1984).

8. Το 16411/350/1986 έγγραφο της Δ/νσης Γ2 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων προς τους αρμόδιους φορείς.

9. Το 221383/10.3.1986 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας (Ν. Αττικής).

10. Το 1321/1986 έγγραφο της ΚΕΔ.

11. Την Υ. 1950/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Απόστολο Σταύρου, Ευάγγελο Μπασιάκο και Ανδρέα Καραγκούνη (Β' 728).

12. Το 505051/1986 έγγραφο του ΕΟΤ.

13. Το 583/1986 έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

14. Το 601/1986 έγγραφο της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

15. Το 1968/1988 έγγραφο του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

16. Το 1703/1986 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

17. Τα 93166/4669/1987, 59983/1994/1988 77950/1578/1989 και 93885/8434/1989 έγγραφα της Δ/νσης Προστασίας Δασών και Δ.Π. του Υπουργείου Γεωργίας.

18. Τις 115/1987, 231/1987 και 147/1987 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου Περάματος.

19. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

20. Την πρακτ. 33/8.11.1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Πειραιά.

21. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α' 154) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ειδικότερα του προϋπολογισμού του οικείου Δήμου, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του οικισμού Περάματος του Δήμου Περάματος (Ν. Αττικής) όπως τα όριά του προσδριορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π1 σε κλίμακα 1:10.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει.

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του Δήμου για πληθυσμό 24.000 κατοίκων περίπου (πληθυσμός 1991) όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1 με:

α) Την επέκταση του σχεδίου σε εκτάσεις δημόσιες δασικού χαρακτήρα, πυκνοδομημένες αραιοδομημένες και αδόμητες, συνολικής επιφανείας 65 Ha περίπου.

α1. Την επέκταση του σχεδίου σε μικρή δομημένη έκταση στο δυτικό Τέρμα Περάματος, και σε ενιαίες εκτάσεις των εταιρειών πετρελαιοειδών στις οποίες δεν είναι εγκαταστημένες δεξαμενές πετρελαίου, με την δημιουρ-

για 7 πολεοδομικών ενοτήτων - γειτονιών όπως φαίνονται στο χάρτη Π1 σε κλίμακα 1:10.000 με μέση πυκνότητα και μέσο συντελεστή δόμησης ως εξής:

Πολεοδομική Ενότητα	Μέση Πυκνότ. Κατ/Ηα	Μέσος Σ.Δ.
ΠΕ 1	107	1,7
ΠΕ 2	81	1,7
ΠΕ 3	105	1,7
ΠΕ 4	147	1,7
ΠΕ 5	120	1,7
ΠΕ 6	27	0,8
ΠΕ 7	54	1,2

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στον χάρτη Π-1 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

- Τον καθορισμό χρήσης γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του από 23.2.1987 Π.Δ/τος (Δ' 166/1987) για τις εντός σχεδίου περιοχές με τους εξής περιορισμούς:

Απαγορεύεται η εγκατάσταση πρατηρίων βενζίνης, με εξαίρεση τα γήπεδα που έχουν πρόσωπο επί της οδού Γ. Παναδρέου.

Επιτρέπεται η εγκατάσταση επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης, μόνο στο ισόγειο των κτιρίων.

- Τον καθορισμό χρήσης αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 2 του από 23.2.1987 Π.Δ/τος (Δ' 166/1987) για όλη την περιοχή επέκτασης. Επί πλέον επιτρέπεται η εγκατάσταση πρατηρίων βενζίνης για τα γήπεδα που έχουν πρόσωπό εί της οδού Γ. Παπανδρέου.

- Τον καθορισμό χρήσεων πολεοδομικού κέντρου (υπερτοπικού - τοπικά κέντρα) όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 4 του από 23.2.1987 Π.Δ/τος (Δ' 166) και ειδικότερα:

Οργάνωση πολεοδομικού κέντρου - κεντρικής λειτουργίας πόλης, στην πολεοδομική ενότητα 1, σε μορφή γραμμική και κυρίως κατά μήκος της Λεωφ. Ειρήνης.

- Οργάνωση πολεοδομικού κέντρου - κεντρικής λειτουργίας πόλης, στην πολεοδομική ενότητα 1, σε μορφή γραμμική και κυρίως κατά μήκος της λεωφ. Ειρήνης.

- Οργάνωση πολεοδομικών κέντρων - επιπέδου γειτονιάς στις λοιπές πολεοδομικές ενότητες.

- Τον καθορισμό χρήσης «ελευθέρων χώρων - χώρων πρασίνου» για τις ενιαίες εκτάσεις των εταιρειών πετρελαιοειδών στις οποίες δεν είναι εγκατεστημένες δεξαμενές πετρελαίου.

- Την απομάκρυνση του υπάρχοντος νεκτροταφείου και τον καθορισμό χρήσης πρασίνου στη θέση αυτού.

- Απαγορεύεται η επέκταση υφισταμένων επαγγελματικών εργαστηρίων, μέσης ή υψηλής όχλησης, σε όλη την περιοχή, πριν την ολοκλήρωση σχετικής μελέτης, που θα καθορίσει την παραμονή ή όχι αυτών των δραστηριοτήτων σ' όλο το Δήμο Περάματος.

γ) Την γενική εκτίμηση των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή στις πολεοδομικές ενότητες όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Αναγκαία Νέα Γη (Ηα)	ΠΕ1	ΠΕ2	ΠΕ3	ΠΕ4	ΠΕ5	ΠΕ6	ΠΕ7	Σύνολο ΠΕ8
Ελεύθεροι χώροι	0,215	-	-	0,18	0,27	-	-	
Νηπιαγωγεία	0,11	-	0,14	0,12	0,11	0,04	0,05	
Δημοτικά	0,56	-	0,45	0,37	0,55	0,18	0,24	
Γυμνάσια Λύκεια								1,29

Τον καθορισμό χρήσεων γης στην εκτός ορίου γενικού πολεοδομικού σχεδίου περιοχή, όπως φαίνονται στον χάρτη Π-1 και ειδικότερα:

- Σταθμό Μεταφόρτωσης απορριμάτων στο «Σχιστό».

- Διαδημοτικό νεκροταφείο στο «Σχιστό».

- Αθλητικές και πολιτιστικές λειτουργίες καθώς και χώρος εκπαίδευσης στα ανατολικά όρια του Δήμου.

- Χώρος αθλητισμού και αναψυχής και πολιτιστικά στο δυτικό τέρμα Περάματος.

Βιομηχανική Περιοχή στο «Σχιστό» για την μετεγκατάσταση βιοτεχνιών χαμηλής όχλησης, κυρίως της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις του Ρ.Σ.Α. με την δυνατότητα μετεγκατάστασης σ' αυτό των βιοτεχνικών εγκαταστάσεων χαμηλής όχλησης των γύρω δήμων, στα πλαίσια των διαδημοτικών συνεργατών.

Διάθεση ολων των χώρων που θα απελευθερώνονται από τις μετεγκαθιστόμενες δραστηριότητες γενικά, αλλά και ειδικότερα των εκτάσεων των πετρελαιοδεξαμενών, για ελεύθερους χώρους πράσινο και κοινωνικές εξυπηρετήσεις επιπέδου γειτονιάς ή επιπέδου πόλης με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής και την δημιουργία αναγκαίων προσβάσεων των κατοίκων προς την θάλασσα.

Β. Τις προτάσεις για προστασία του περιβάλλοντος με τον καθορισμό ζωνών προστασίας, όπως φαίνονται στον χάρτη Π-4 σε κλίμακα 1:10.000 με την εκπόνηση ειδικής μελέτης για την προστασία του ορεινού όγκου του Αιγάλεω και την διαμόρφωσή του για την αναψυχή των κατοίκων του Δυτικού Λεκανοπεδίου η οποία μελέτη θα προσδιορίσει τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης, την κυκλοφορία των οχημάτων, την φύτευση, καθώς και την οργάνωση κατάλληλων χώρων αναψυχής, πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλητισμού.

Γ. Τις προτάσεις για την οργάνωση του δικτύου χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών, όπως φαίνονται στον χάρτη Π-1 σε κλ. 1:10.000 και ειδικότερα:

- Δημιουργία εμπορικού λιμένα στο ανατολικό τμήμα του δήμου και σε συνέχεια του εμπορικού λιμένα Κερατσινίου.

- Δημιουργία σιδηροδρομικής γραμμής για την εξυπηρέτηση του εμπορικού λιμένα.

- Δημιουργία κυρίου οδικού δικτύου, ικανού να παραλάβει και να διοχετεύσει τον κυκλοφοριακό φόρτο των δραστηριοτήτων της λιμενικής ζώνης και ειδικότερα:

- Σύνδεση και εξυπηρέτηση όλων των δραστηριοτήτων της λιμενικής ζώνης και του κυκλοφοριακού φόρτου των TIR με τους υπερτοπικούς άξονες των λεωφόρων Σχιστού και Αθηνών.

- Εξασφάλιση της απρόσκοπτης σύνδεσης του δήμου Περάματος με τον γειτονικό του δήμο Κερατσινίου.

- Κατάλληλη κυκλοφοριακή σύνδεση της βιομηχανικής περιοχής του Σχιστού, του διαδημοτικού Νεκροταφείου καθώς και του Σ.Μ.Α. με τη λεωφόρο Σχιστού.

- Άμεση οδική σύνδεση της περιοχής που εντάσσεται στο σχέδιο με την λοιπή οικιστική περιοχή.

Δ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π2 και Π3 σε κλ. 1:10.000 και ειδικότερα:

α) Ύδρευση.

- Κατασκευή υδατοδεξαμενής για την εξυπηρέτηση των υψηλών περιοχών του Περάματος.

β) Αποχέτευση Ακαθάρτων - Αντιπλημμυρικά έργα.

- Οι προτάσεις ταυτίζονται με αυτές του 5ετούς προγρ. της ΕΥΔΑΠ και ειδικότερα:

- Κατασκευή αντλιοστασίου και του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης.

- Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων.

γ) Ελεργειτικό σύστημα - Τηλεπικοινωνιακό σύστημα.

Ισχύουν τα προγράμματα που προβλέπονται από τους αρμόδιους φορείς.

Ε. Ειδικές παρεμβάσεις, στα πλαίσια των στόχων και των γενικών κατευθύνσεων του ΡΣΑ, Ν. 1515/1983, σχετικά με την οργάνωση των Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και την αναβάθμιση των περιβαντολλογικά υποβαθμισμένων περιοχών, με την εκπόνηση των παρακάτω μελετών:

- Άμεση εκπόνηση ειδικής μελέτης για την εξυγίανση και ανάπτυξη της Ν.Ε.Β. Περάματος, που θα καθορίσει μεταξύ άλλων την μετεγκατάσταση ορισμένων δραστηριοτήτων του ναυπηγοεπισκευαστικού κυκλώματος και τα αντίστοιχα κίνητρα, με στόχο, αφ' ενός την μη όχληση των περιοχών κατοικίας και αφ' ετέρου την οικονομική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων.

- Άμεση εκπόνηση ειδικής μελέτης που θα καθορίσει την παραμονή ή μετεγκατάσταση των Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών δραστηριοτήτων της περιοχής καθώς και τα αντίστοιχα κίνητρα ή προϋποθέσεις, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής πρέπει να ληφθεί υπόψη, η ανάγκη παραμονής ορισμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, συναφών προς τα εμπορικά κέντρα του δήμου και τις γειτνιάζουσες χρήσεις της λιμενικής ζώνης.

- Άμεση ανάθεση από το Υπουργείο Βιομ. Ενέργειας και Τεχνολογίας ειδικής μελέτης, σχετικής με την διακίνηση - οργάνωση - διάθεση πετρελαιοειδών, με στόχο την μετεγκατάσταση, των δεξαμενών πετρελαίου της περιοχής καθώς και των αποθηκών ευφλέκτων υλών και χημικών προϊόντων.

- Απαγόρευση έκδοσης αδειών νέων εγκαταστάσεων ή επέκτασης των υπαρχόντων, για κατασκευές που αφορούν στις παραπάνω δραστηριότητες.

Ζ. Τον οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό των έργων για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του Γ.Π.Σ. όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Έργα κατά τομέα		89	90	91	92	93
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤ.	ΓΗ					
	ΚΑΤΑΣΚ					
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΓΗ			100%		
	ΚΑΤΑΣΚ			9%	9%	20,7%
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΓΗ			100%		
	ΚΑΤΑΣΚ	9%	9%	27%	27%	28%
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ	ΓΗ			59%		
	ΚΑΤΑΣΚ		5%	3%		
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ						
Νηπιαγωγεία	ΓΗ	41,8%	29%	29%		
	ΚΑΤΑΣΚ	1,3%	5,2%	12%	19,5%	
Δημοτικά	ΓΗ	24%	41,4%	29%	17,3%	
	ΚΑΤΑΣΚ	1,2%	4,5%	6,8%	15,9%	15,9%
Γυμν. - Λύκειο	ΓΗ	100%				
	ΚΑΤΑΣΚ	9%	9%	27%	27%	28%
ΥΠΟΔΟΜΗ						
Υδατοδεξαμενή	ΚΑΤΑΣΚ		9%	8%	27%	28%
Ακάθαρτα	ΚΑΤΑΣΚ		9%	9%	27%	27%
Αντιπλ. Έργα	ΚΑΤΑΣΚ	9%	29%	27%	27%	28%

Η. Αντίτυπα των παραπάνω τεσσάρων (4) πρωτοτύπων χαρτών που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 50662/1992 πράξη του δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση με την παρούσα απόφαση.

2. Εντός της περιοχής Γ.Π.Σ. και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οι οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τις 12.10.1990, ημέρα δημοσίευσης της 58885/4692/22.6.1990 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ' 550).

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 1993

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΥΑΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ	**ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ**

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 6453. 0

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

Θ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γ. 5066

Αθήνα 6 Μαρτίου 1992

Δ/ντης

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δ/νση Γ2


Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.


Δ/νση Γ7

Π-4

ΖΩΝΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Δ. Σαλαμινος
Κ. Αμπελακιων


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ. Χαϊ
Δ. Περαματος
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΩΝ

6442.9	[illegible]	[illegible]
6452.0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όρια σχεδίου πόλης 1987

Πρωτεύων εναέριο δίκτυο

Δευτερεύον εναέριο δίκτυο

Υπόγειο δίκτυο

Υποσταθμοί

Γ. 50662/92

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Περάματος του δήμου Περάματος (Ν. Αττικής).

Αθήνα 6 Μαρτίου 1992

Δ/ντής

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δ/νση Γ2

Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.

Δ/νση Γ7

ΧΑΡΤΗΣ

Π-3


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

1985

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Δ. Σολωμινος
K. Αμπελοκιων
φ 400
φ 300
φ 400
φ 300
φ 400

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ. Χαϊδαρ

ΥΔΑΤ. ΣΧΙΣΤΟΥ

Δ. Περαματος

ΥΔΑΤ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
+ 49.90 - 750 Μ³

ΥΔΑΤ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
+ 89.25 - 750 Μ³

Φ 400

Γ: 50662/92
Εγκριση μικινού παλιοδομικού σκιδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Περάματος του δήμου Περάματος (Ν. Αττικής).

6 Μαρτίου 1992


Δ/ντης

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΤΟΥ 1:100 000
ΜΕ φ-37°45' λ.-0°15' ΑΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΑΖΙΜΟΥΘΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (Hatt)



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1 ΓΕΝΙΚΑ General

- Οριο Δημων και Κοινοτητων
- Ορια εγκεκριμενου σχεδιου — Town plan
- Ορια οικισμου προ του '23 — Limits of pre 1923 settlement
- Ορια σχεδιου πολης 1987 — Town plan limits in 1987
- Ορια περιοχης δικαιοδοσιας Ε.ΥΔ.ΑΠ — E.YD.AP area of responsibility

2 ΥΔΡΕΥΣΗ Water Supply

- Ορια περιοχης δικτυου υδρευσης κατα υψομετρικες ζωνες
- uu Κυριος αγωγος με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε κλειστο κυκλωμα υπαρχ. μελλ.
- uu Κυριος αγωγος με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε ανοικτο κυκλωμα υπαρχ. μελλ.
- YY Κυριος αγωγος με καταθλιψη υπαρχων μελλοντικος
- υβ Κυριος αγωγος μη ποσιμου νερου υπαρχων μελλοντικος
- Επιγεια δεξαμενη υπαρχουσα μελλοντικη
- Υδατοπυργος υπαρχων, μελλοντικος — Water tower existing, proposed
- Αντλιοστασιο υδρευσεως υπαρχον μελλοντικο
- Θεση εγκαταστασεων βελτιωσης νερου υπαρχ. μελλοντικη — Location of water treatment
- Ορια

3 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ (ενημερωση 1983)

- Ορια λεκανων απορροης (υδροκριτες)
- Περιοχη η οδος με προβληματα κατακλυσεων
- ★★★★ Ορια παντορροικου δικτυου
- Κυριο ρεμα αδιευθετητο
- Κυριο ρεμα διευθετημενο με ανοιχτη διατομη υπαρχον μελλοντικο
- ΑΟ Κυριος αγωγος ομβριων υπαρχων, μελλοντικος
- Συνδεση ρεματος με δικτυο ακαθαρτων

4 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (ενημερωση 1983)

- aaaaa Ορια περιοχης με δικτυο ακαθαρτων
- ★★★★ Ορια παντορροικου δικτυου
- Κ.ΦΥΛΗΣ Ο.Τ.Α με προβληματα βοθρων
- Ορια κατηγοριας πληροτητας δικτυου
- (1) Πληροτης πολυ μικρη 1-25 %
- (2) Πληροτης μικρη
- (3) Πληροτης μεσαια 51-75 % — Moderately sewered
- (4) Πληροτης μεγαλη 76-99 %
- (5) Πληροτης απολυτη — Fully sewered
- AA Κυριος αγωγος ακαθαρτων (βαρυτητος) υπαρχων, μελλοντικος
- AA Κυριος αγωγος ακαθαρτων (καταθλιπτικος) υπαρχων, μελλοντικος — Main sanitary sewer pumped flow existing, proposed
- Συνδεση ρεματος με δικτυο ακαθαρτων — Stream connection with sanitary sewer
- Αντλιοστασιο ακαθαρτων υπαρχον, μελλοντικο — Pumping station of sanitary sewage existing, proposed
- Εγκαταστασεις επεξεργασιας λυματων υπαρχουσες, μελλοντικες — Sewage treatment plant existing, proposed
- Κεντρο υποδοχης σηπτικων ιλυων — Septic sludge reception center

5 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ Solid waste

- Χωρος διαθεσης απορριμματων υπαρχων, μελλοντικος — Area of solid waste disposal existing proposed

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ... ΦΥΛΛΟ
ΤΟΥ Δ' ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜ. ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ.
ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Δ/νση Γ2
Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.
Δ/νση Γ7


ΧΑΡΤΗΣ **Π-2** — ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

Δ. Χαιδαριου ... Κερατσινιου ... Νικαιας

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Δ. Σαλαμινος
Κ. Αμπελακιω
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δ/ΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ. Χαιδαρίο
Ζ.Μ.Α
Δ. Περαματος
2
3
4
5
6
7
1
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. Γ. 50662/92 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙ Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ) του Οικισμού Περάματος του Δήμου Περάματος (Ν. Αττικής).
ΑΘΗΝΑ 6 Μαρτίου 1992
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΤΟΥ 1:100 000
ΜΕ φ 37°45' λ -0°15' ΑΠ ΑΘΗΝΩΝ



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΩΝ

6442.9	6443.9	6444.9
6452.0	6453.0	[illegible]
6452.9	[illegible]	[illegible]

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Πολιτιστικές λειτουργίες
Cultural services

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Δ/νση Γ
Δ/νση ΣΜΔΥ
Δ/νση Γ

Π-1

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.)

Δ. Χαϊδαρίου Δ. Περάματος Δ. Νικαίας Δ. Κερατσινίου

1985 | ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθ. 79715/5157 (2)

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Πυθαγορείου της Κοινότητας Πυθαγορείου (Ν. Σάμου).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 «Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33/Α') και ειδικότερα το άρθρο 3.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγρ. 1.

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1849/1989 «Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις» (Α' 113).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1975/1991 «Είσοδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις» (Α' 184).

5. Την Υ. 1958/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστου Κατσιγιάννη» (Β' 702).

6. Την υπ' αριθ. 88201/3699/29.12.86 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «κίνηση διαδικασίας σύνταξης γενικού πολεοδομικού σχεδίου Πυθαγορείου» (Ν. Σάμου)» (ΦΕΚ 89/Δ').

7. Την υπ' αριθ. 585/23.2.87 απόφαση του Νομάρχη Σάμου «καθορισμός νομικού πλαισίου πολεοδομίας οικισμού Πυθαγορείου».

8. Το υπ' αριθ. 2784/27.6.85 έγγραφο του τμήματος πολεοδομίας Ν. Σάμου «Αποστολή Β' φάσης του γενικού πολεοδομικού σχεδίου Πυθαγορείου προς τήρηση της νόμιμης διαδικασίας».

9. Το υπ' αριθ. 86160/9105/19.12.86 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ1-Γ3 Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

10. Την υπ' αριθ. 69/1986 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου Πυθαγορείου.

11. Τα υπ' αριθ. 1135/86 και 85/87 έγγραφα της ΚΑ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

12. Το υπ' αριθ. Γl/Β/13838/473/87 έγγραφο της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

13. Το υπ' αριθ. 106839/6701/87 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και ΔΠ του Υπουργείου Γεωργίας.

14. Το υπ' αριθ. 106/87 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Νομαρχίας Σάμου.

15. Τις υπ' αριθ. πρακτικό 10 θέμα 4/1986 και πρακτικό 8 θέμα 8/1987 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Σάμου.

16. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν γνωμοδότησαν.

17. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, και ειδικότερα του προϋπολογισμού της οικείας κοινότητας, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού Πυθαγορείου της κοινότητας Πυθαγορείου Ν. Σάμου όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π. 1.11 σε κλίμακα 1:5.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

Α. Την οργάνωση του οικισμού Πυθαγορείου για πληθυσμιακό μέγεθος 1.400 μονίμων κατοίκων (πληθυσμός 1989) και 1.400 επισκεπτών με:

α) Τις επεκτάσεις του σχεδίου πόλης σε αδόμητες και αραιοδομημένες περιοχές συνολικής επιφάνειας 55 Ηα και την οργάνωση του οικισμού σε τρείς πολεοδομικές ενότητες - γειτονιές, όπως φαίνονται στο χάρτη Π. 1.5 σε κλίμακα 1:5.000 ως εξής:

Πολεοδομική ενότητα	Μέσος Σ.Δ.	κατ/Ηα
Γειτονιά 1 (υφιστάμενος οικισμός	1,20	140
Γειτονιά 2 (Καρμπόβουλος)	0,80	80
Γειτονιά 3 (Νέα Πόλη Πυθαγορείου)	0,80	80

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στους χάρτες Π.1.3.2 και Π.1.11 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

- Τη γενική κατοικία σαν κύρια χρήση του οικισμού.
- Τη διατήρηση των κεντρικών λειτουργιών στην σημερινή τους θέση στην παραλία του Πυθαγορείου και την επέκτασή τους κατά μήκος της κεντρικής οδικής αρτηρίας του οικισμού.
- Τη δημιουργία δύο τοπικών κέντρων ένα στη γειτονιά «Καρμπόβουλος» και ένα στη γειτονιά «Νέα πόλη Πυθαγορείου».
- Τη διατήρηση του γηπέδου ποδοσφαίρου στην σημερινή του θέση στη γειτονιά «Νέα πόλη Πυθαγορείου» και την δημιουργία εκεί νέων αθλητικών εγκαταστάσεων όπως γήπεδα μπάσκετ, τέννις, βολεϋ.
- Τη διατήρηση των πολιτιστικών λειτουργιών στην περιοχή του σημερινού οικισμού και την ανάπτυξή τους με τη δημιουργία μουσείου για τη στέγαση των αρχαιολογικών ευρημάτων της περιοχής και με την δημιουργία πνευματικού κέντρου με βιβλιοθήκη, αίθουσα συγκεντρώσεων, διαλέξεων στην περιοχή του Βυζαντινού Κάστρου.
- Τη διατήρηση συγκροτήματος νηπιαγωγείου και δημοτικού στις περιοχές επέκτασης.
- Τη δημιουργία γυμνασίου στην περιοχή του σημερινού οικισμού.
- Τη δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου βόρεια και δυτικά του σημερινού οικισμού του Πυθαγορείου με επιλεκτική φύτευση της περιοχής.
- Την κατανομή των τουριστικών μονάδων σε όλη την έκταση του σημερινού οικισμού και των επεκτάσεών του.
- Τη δημιουργία μαρίνας στην περιοχή Καρμπόβουλος για την εξυπηρέτηση κατ' αρχήν 250 σκαφών αναψυχής.
- Τη δημιουργία ζώνης τουρισμού στην παραλία της γειτονιάς «Καρμπόβουλος».

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωριτικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους με προοπτική το έτος 1989 των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή στις πολεοδομικές ενότητες όπως φαίνονται στους πίνακες Α.11.2 και Α.11.6.

δ) Τον καθορισμό ζωνών.

1. Οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών (χάρτες Π.1.7. και Π. 1.8) σε κλίμακα 1:10.000 και 1:5.000 αντίστοιχα και ειδικότερα:

- Ζώνη περιβαλλοντικής εξυγίανσης - αναβάθμισης όλης της αρχαιολογικής περιοχής βόρεια και δυτικά του υφισταμένου οικισμού του Πυθαγορείου.

2. Νέων αναπτυξιακών ζωνών όπως φαίνονται στον χάρτη Π.1.6.1 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

- Δημιουργία ζώνης τουριστικής ανάπτυξης ανατολικά της γειτονιάς «Καρμπόβουλος».

Β. Τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως φαίνονται στο χάρτη Π.1.11 σε κλίμακα 1:5.000 και Π.1.9 σε κλίμακα 1:25.000 και ειδικότερα:

- Την εξυγίανση και προστασία της λεκάνης του κόλπου του Πυθαγορείου.
- Την προστασία των αρχιτεκτονικών συνόλων του υφισταμένου οικισμού Πυθαγορείου.

- Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε δασικές εκτάσεις της γειτονιάς Καρμπόβουλος.

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π.2.1.2, Π.2.2.2., Π.2.3.2., Π.2.4.2., Π.2.6.2 και Π.2.7.2 και ειδικότερα:

1. Μεταφορική υποδομή όπως φαίνονται στον χάρτη Π.2.1.2 σε κλίμακα 1:5.000 και συγκεκριμένα:

- Δημιουργία μαρίνας 250 σκαφών στον κόλπο «Καρμπόβουλος».

- Νεα χάραξη τμήματος της αρτηρίας αεροδρομίου - Σάμου στην περιοχή Πυθαγορείου με τη δημιουργία παρακαμπτηρίου δρόμου εκτός του υφιστάμενου οικισμού Πυθαγορείου σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

- Δημιουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων στην περίμετρο του οικισμού σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

2. Ύδρευση, αποχέτευση, απορρίματα όπως φαίνονται στον χάρτη Π.2.2.2., 2.3.2.2.4.2 σε κλίμακα 1:5.000 και κυρίως:

- Την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου και του συστήματος βιολογικού καθαρισμού και εκβολής ακαθάρτων στη θέση «Κάβο Φονιάς» σε ικανή απόσταση από την στεριά ώστε να μην ρυπαίνοται ο κόλπος του σημερινού λιμανιού και ο κόλπος Καρμπόβουλος που βρίσκονται κοντά.

- Τη σύνδεση της αποχέτευσης του προσφυγικού συνοικισμού με εκείνη του κυρίως οικισμού.

Δ. Αντίτυπα των παραπάνω 7 πρωτοτύπων χαρτών και 2 πινάκων που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 79715/1992 πράξη του δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση με την παρούσα απόφαση.

Ε. Εντός της περιοχής γενικού πολεοδομικού σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες ή έχει υποβληθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.


2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τις 25.7.1988 ημέρα δημοσίευσης της 44850/2482/17.6.1988 απόφασης του Αναπλ. Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ' 526).


Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 1992

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ


ο ρ μ ο ς
ο ρ μ ο ς



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Εγκαταστάσεις μαζικών μέσων μεταφοράς

Λιμάνι

Αεροδρόμιο


Σύστημα πεζοδρόμων

1

526

25 Ιουλίου 88

Γ 44850/88



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
φ 37° 45' λ 3° 16'	1981	Ε.Σ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΜΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Ο.Ε.


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ	ΟΙΚΙΣΜΟΣ
Π - 1.5 - 2.1.2	- ζώνες πολεοδομικών μηχανισμών - μεταφορική υποδομή
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000	ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

2


Ποταμάκι
όρμος


όρμος

1

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια εγκεκριμενου σχεδιου
Town plan limits

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Επεκταση σχεδιου πολεως
Town plan expansion

ΖΟΕ

Εκπαιδευση
Education

Νηπιαγωγειο
Nursery

Δημοτικο
Primary

Αιθουσες εκδηλωσεων
Cultural centers

Μουσεια
Museum

Βιβλιοθηκη
Library

Ορια πραγματικης
Development area limits

Ορια γειτονιας
Neighborhood limits

Arterial street

Κεντρο υγειας
Centre of public health

Παιδικος σταθμος
Infant school

Αθλητισμος
Sports

526
25 Ιουλίου 88

Γ 44850/88
"Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Πυθαγορείου της κοινότητας Πυθαγορείου (Ν. Σάμου)".

19 Ιουνίου 1988
Ο Διευθυντής

Ν. Κοτσοτάκης

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
φ 37° 45' λ 3° 15'	1981

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

37°42'00" -4.000 -500 37°42'00"
-7.500
37°40'30" 6787.1
26°54'58.8" 26°57'58.8"

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗ
Ε.Σ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΩ
ΟΜΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Ο.

ΜΥΡΤΩ ΜΕΛΛΑ
Αρχιτέκτων
ΑΛΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ
Αρχιτέκτων
ΕΛΣΑ ΣΑΡΟΥΛΑ
Τοπογράφος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Οικονομολόγος Στατιστικός
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΟΝΙΩΤΗΣ
Γεωπόνος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Συγκοινωνιολόγος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
Υδραυλικός
ΑΣΤΙΟΣ ΤΖΙΦΑΚΗΣ
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΕΚΑΙΖΙΩΤΗΣ
Περιβαλλοντολόγος - Οικολόγος

ΡΑΒΙΝΕ 24 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡ

ΧΑΡΤΗΣ	
Π 1.2 - 1.3.2	ΟΙΚΙΣΜΟΣ - πολεοδομικες ενοτητες - χρησεις γης οικισμου
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000	ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ ΣΑΜ


Γ 79715/94
Σύμφωνα με την τροποποίηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Πυθαγορείου της κοινότητας Πυθαγορείου (Ν. Σάμου).

6 Αυγούστου 1992
Αθήνα

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

2

1000


140
1.20
Ό ρ μ ο ς
Ό ρ μ ο ς



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου
Town plan limits

Ορια "πραγματικης πολ
Development area

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Neighborhood limits

Expansion area

Ορια Σχεδιου πολης 1987
Town plan boundaries 1987

Ορια πολεοδομικων ενοτητων - γειτονιων
Urban unit limits

1 Μικτη πυκνοτητα (κατ/Ηα) κατα πολεοδομικη ενοτητα
Brutto density per urban unit

2 Μεσος Συντελεστης Δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα
Average plot ratio per urban unit

526

25 Ιουλίου 88



1,2: ΓΗΠΕΔΟ




Εγκαταστασεις εκτακτης αναγκης — 1 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ
First aid installations

Περιοχες εξυπηρετησης πληθυσμου
...ment area of gathering spaces
ΟΛΟ ΤΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ

Γ 44850/88
"Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Πυθαγορείου της κοινότητας Πυθαγορείου (ν. Σάμου)"


17 Ιουνίου 1988
Ο Διευθυντής

Ν. Κακκοτάκης



1 1.4 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
1.5 ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ & ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

2 3.1.2 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
3.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000
φ: 37° 45'
λ: 3° 15'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1981

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ε.Σ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΩ
ΟΜΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

37°42'00" — 37°42'00" — 37°40'30" — -4.000 — -500 — -7.500 — 6787.1


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡ

ΧΑΡΤΗΣ
Π

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ

ΜΑΙΟΣ 1984
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ



1

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου
Town plan limits

Ορια "πραγματικης πολης"
Development area limits

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Βασικοι αγωγοι του δικτυου
Skeleton conduits

Επιγεια δεξαμενη
Surface storage

Αντλιοστασιο
Pumping station

Εγκαταστασεις επεξεργασιας λυματων
Sewage treatment plant

Σημειο εκβολης ακαθαρτων
End of sanitary sewer outfall

Αντλιοστασιο
Pumping station

Υποσταθμοι ΔΕΗ
Secondary stations of ΔΕΗ

Area served by sanitary sewers

526

25 Ιουλίου 1988

Γ 44850/88
"Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Πυθαγορείου της κοινότητας Πυθαγορείου (ν. Σάμου)".

17 Ιουνίου 1988
Ο Διευθυντής

Ν. Κοκκοτάκης

Γ. 99715/92
"Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Πυθαγορείου της κοινότητας Πυθαγορείου (ν. Σάμου)"

6 Αυγούστου 92

ΧΑΡΤΕΣ
1 -2.2.2 -ΥΔΡΕΥΣΗ
-2.3.2 -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
-2.4.2 -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
2 -2.6.2 -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
-2.7.2 -ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000
Φ: 37° 45'
Λ: 3° 15'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1981

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

-8.000 -500 37°42'00" 37°42'00" -7.500 37°40'30" 6787.1

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ε.Σ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΩΝ
ΟΜΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Ο.Ε.

ΠΑΝΟΣ ΠΡΟΚ. ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΣ, Αρχιτεκτων - Πολεοδομος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΛΙΑΚΟΣ, Αρχιτεκτων
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΟΛΥΧΡΕΤΗ, Αρχιτεκτων
ΜΥΡΤΩ ΜΕΛΑΔΙΝΗ, Αρχιτεκτων
ΑΛΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ, Αρχιτεκτων
ΕΛΣΑ ΣΑΡΟΥΛΑ, Τοπογραφος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, Οικονομολογος Στατιστικος
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ, Γεωτεχνικος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Συγκοινωνιολογος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ, Υδραυλικος
ΑΕΤΙΟΣ ΤΖΙΒΑΝΗΣ, Μηχανολογος - Ηλεκτρολογος
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΙΑΝΟΣ, Μηχανολογος - Ηλεκτρολογος
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΕΧΛΙΖΙΩΤΗΣ, Περιβαλλοντολογος - Ωκεανογραφος

ΡΑΒΙΝΕ 24 ΑΘΗΝΑ τηλ. 72.27.012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ Π

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια εγκεκριμενου σχεδιου
Town plan limits

Ορια "πραγματικης πολης"
Development area limits

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and Community limits


Συλλεκτηριες
Collector street

ΟΛΟΣ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ

Συστημα πεζοδρομων
Pedestrian streets

526

25 Ιουλίου 88



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000 φ 37° 45' λ 3° 15'	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1981	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ε Σ Π.Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΜΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Ο Ε ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

37°42'00" 37°42'00" 4.000 500 7.500 37°40'30" 6787 1 26°54'58.8" 26°57'58.8"

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π - 1.11	ΟΙΚΙΣΜΟΣ - γενικο πολεοδομικο σχεδιο
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000	ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

Κάμπος
Κουμάριον
Χώρα
16
20
22
25
30
35


Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Άκ Κότσικας
Μυτιληνιοί
Άκ Κανόνι
Άκ Φονιάς

Μ. Ζωοδόχου Πηγής

Ακ. Γάτος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	Ορια ευρυτερης περιοχης - Ο.Τ.Α. Greater area limits - local authorities		Οικισμοι Settlements
	Ορια Δημων και Κοινοτητων Municipality and community limits		

(2) Δημος Σαμιων

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

(6) Βαθεος (11) Κοκκαριου (16) Κουμαραδαιων (20) Μαυρατζαιων (22) Μυλων (23) Μυτιληνιων (25) Παγωνδου (26) Παλαιοκαστρου (29) Πυθαγορειου (30) Πυργου (35) Χωρας

ΖΟΕ

1. Είδος και φορέας μελέτης
Kind of the study and relative agent of the study : Ε.Ο.Τ.

Ζωνη ... Protected ... zone

Ζώνη προστασίας οικοσυστημάτων ειδικού ενδιαφέροντος
... ecosystems of special interest

'Οπως σημειώθηκε και σε άλλους χάρτες της Ζ.Ο.Ε. και Ο.Τ.Α. δεν είναι δυνατή η ακριβής οριοθέτηση των Ζωνών "Δάσους" και "Γεωργικής γης". 'Ετσι η "Ζώνη Προστασίας Δασών" και "Προστασίας Γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας" ναι μεν ισχύουν, αλλά δεν συμβολίζονται στον χάρτη Π-1.9.

626

25 Ιουλίου 88

Γ 44850/88

"Εγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Πυθαγορείου της κοινότητας Πυθαγορείου (ν. Σάμου)"

17 Ιουλίου 1988

Ο Διευθυντής

Ν. Κοκκοτάκης

Γ 79915/92

"Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Πυθαγορείου της κοινότητας Πυθαγορείου (ν. Σάμου)".

5 Αυγούστου 1992

Δ/ντής

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Φ: 37° 45' Λ: 3° 15'	1981	Ε.Σ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΜΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Ο.Ε.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


26°48'30" 27°04'30" 37°49'00" 37°48'30" 37°41'30" 37°39'00" 37°34'00" 26°48'00" 26°56'00" 27°04'30"


ΠΑΝΟΣ ΠΡΟΚ. ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΣ Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΑΙΑΚΟΣ Αρχιτέκτων
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ Αρχιτέκτων
ΜΥΡΤΩ ΜΕΛΑΔΙΝΗ Αρχιτέκτων
ΑΛΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ Αρχιτέκτων
ΕΛΣΑ ΣΑΡΟΥΛΑ Τοπογράφος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Οικονομολόγος - Στατιστικός
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ Γεωτεχνικός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Συγκοινωνιολόγος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Υδραυλικός
ΑΕΤΙΟΣ ΤΖΙΦΑΚΗΣ Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΕΚΑΙΖΙΩΤΗΣ Περιβαλλοντολόγος - Οικολόγος


ΡΑΒΙΝΕ 24 ΑΘΗΝΑ τηλ.: 72 27 012


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕ

ΧΑΡΤΗΣ Π-1.9	ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ο.Τ.Α - προστασια περιβαλλοντος
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25.000	ΣΑΜΟΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ - ΗΡΑΙΟ
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ


5
2
6
4
-4.000
-4.500
-5.000
-5.500
-6.000
-6.500
-7.000
-7.500
-8.000
-8.500
-9.000
-9.500
-10.000
-10.500
-8.000
-7.500
-7.000
-6.500
-6.000
-5.500
-5.000


3
1


-4.500
-4.000
-3.500
-3.000
-2.500
-2.000
-1.500



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου
Town plan limits

Ορια πραγματικης πολης
Development area limits

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

ΖΟΕ Ορια Ζ.Ο.Ε.
Urban development control zone limits

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
① Πυθαγορειου ② Χωρας ③ Μυτιληνιων ④ Παγωνδου
⑤ Μαυρατζαιων ⑥ Μυλων

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town plan boundaries 1987

Ζωνες τουριστικης αναπτυξης
Touristic development zones

Φυτευσεις προστασιας αναβαθμισης
Planting for protection and enhancement

Ορια περιοχης περιβαλλοντικης εξυγιανσης-αναβαθμισης — ολη η αρχαιολογικη περιοχη
Area of environmental improvement

Γ 44850/88
"έγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Πυθαγορείου της κοινότητας Πυθαγορείου (ν. Σάμου)"

17 Ιουνίου 1988
Ο Διευθυντής

Ν. Κακκοτάκης

Γ. 79715/92
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Πυθαγορείου της κοινότητας Πυθαγορείου (ν. Σάμου)

6 Αυγούστου 1992
Δ/ντής

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

526
25 Ιουλίου

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000
φ: 37° 45'
λ: 3° 15'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1981

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

	26°51'58.8"	26°54'58.8"	26°57'58.8"	27°00'58.8"
37°43'30"				
37°42'00"	6776.8	6777.7	6777.8	
37°40'30"	6786.2	6787.1	6787.2	
37°39'00"	6786.4	6787.3	6787.4	

-8.500 -1.000 -3.500 -10.500

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ε.Σ.Π.Α ΜΕΛΕΤΩΝ
ΟΜΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Ο.Ε.

ΠΑΝΟΣ ΠΡΟΚ. ΣΦΗΚΙΩΤΑΚΟΣ
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΑΙΑΚΟΣ
Αρχιτέκτων
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΟΛΥΧΡΕΤΗ
Αρχιτέκτων
ΜΥΡΤΩ ΜΕΛΑΔΙΝΗ
Αρχιτέκτων
ΑΛΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ
Αρχιτέκτων
ΕΛΣΑ ΣΑΡΟΓΛΑ
Τοπογράφος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Οικονομολόγος - Στατιστικός
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΟΝΙΩΤΗΣ
Γεωτεχνικός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Συγκοινωνιολόγος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
Τοπογράφος
ΑΕΤΙΟΣ ΤΖΙΦΑΚΗΣ
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΚΑΙΖΙΩΤΗΣ
Περιβαλλοντολόγος - Οικολόγος

ΡΑΒΙΝΕ 24 ΑΘΗΝΑ τηλ. 72 27 012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π
1.6.1.
1.7.
1.10.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ - Ζ.Ο.Ε.
ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
ΦΥΤΕΥΣΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000 — ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ - ΗΡΑΙΟ
ΜΑΙΟΣ 1984 — ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

500 400 600 1.000